

Výzva k podání cenové nabídky

Výroba a instalace označnicků pro naučnou stezku „Toulky po naftařském příhraničí“.

V rámci realizace projektu Toulky po naftařském příhraničí, podpořeného z prostředků EU z Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, vás žádáme o vyhotovení cenové nabídky na výrobu a instalaci označnicků pro lokality v rámci projektu „Toulky po naftařském příhraničí“. Zvolené lokality budou součástí širší sítě naučných stezek.

Předmět poptávky

Předmětem poptávané zakázky je:

1. Výroba 20 ks označnicků (typu totem) podle specifikace ve studii v příloze č.1.

(dílečná výroba, zinkování + povrchová úprava (2 částí) Komaxit, doprava Hodonín

2. Instalace 20 ks označnicků na lokality (3x Hodonín, 2x Lužice, 2x Tvrdonice, Hrušky, Břeclav, Poštorná, Prušánky, Strážovice, Medlovice, Osvětimany, Vlkoš, Ratiškovice, Dambořice, Čejč, Dolní Bojanovice, Bzenec Přívoz). Výkopové práce, betonáž patky, terénní práce, zásyp – zarovnání drcený kámen 16 mm, doprava materiálu pro přípravu, doprava montáž a usazení označnicku .

Doba realizace: září 2018 – říjen 2019 (dle domluveného harmonogramu)

(předpoklad výroby a fakturace 2018, terénní práce a montáž -2019 (po návrhu obsahu a dohody s majitelem pozemku).

Fakturační podmínky – čtvrtletně – pololetně dle postupu prací

Prosíme o vyhotovení cenové nabídky, která bude obsahovat celkovou cenu v Kč, včetně DPH. Cenovou nabídku prosím zašlete emailem na adresu:

benadova.pavla@gmail.com a mng.hodonin@seznam.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obračte na níže uvedenou kontaktní osoby.

Kontaktní osoba: Pavla Benadová, tel. 737 447 594, email: benadova.pavla@gmail.com
Stanislav Benada, mob. 604413665, e mail s.benada@seznam.cz

Ing, Stanislav Benada, Ph.D. předseda správní rady
Muzeum naftového dobývání a geologie, z.s.
Kasárenská 1022, Hodonín IČ: 26682044



POPTÁVKA - NABÍDKA

Výroba a instalace „označníků pro naučnou stezku „Toulky po naftařském příhraničí“.

<i>Položka</i>	<i>MJ</i>	<i>počet MJ</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
----------------	-----------	---------------------	-------------------------

Výroba označníků

díl 1. 88 mm x 4,5m	ks	20ks	
díl 2. 244,5 mm x 1 m	ks	20ks	
díl 3. 355,6 mm x 1,1 m	ks	20ks	
směrovky	ks	70ks	
horní díl	ks	20ks	
dílenská výroba	akce	20ks	
Zinkování (díly 2.a 3. + šipky + horní díl)	ks	20ks	
Povrchová úprava Komaxit (díly 2.a 3. + šipky + horní díl)	ks	20ks	
Doprava 80 km	akce	1	

Instalace označníků na lokality

Výkopové práce, bez uložení zeminy	akce	20ks	
Terénní práce a zásyp – zarovnání drcený kámen 16 mm	akce	20ks	
Provedení patky z betonu, bez uložení zeminy	akce	20ks	
Doprava materiálů a ukazovníků	akce	1	
Montáž a usazení označníků	akce	20ks	

CELKEM vč. DPH

Kč